N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			1] VIA SAN GIOVANNI (ml. 345)							
1	**19.18.013**		Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.							
				345,00				345,00		
			SOMMANO m					345,00	1,53	527,85
	19.13.004		**Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.**							
2	**19.13.004**	**004**	Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
				345,00	5,50	5,00		9.487,50		
			SOMMANO m²xcm					9.487,50	2,00	18.975,00
	19.13.005		**Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.**							
3	**19.13.005**	**002**	Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
				345,00	5,50	3,00		5.692,50		
			SOMMANO m²xcm					5.692,50	2,29	13.035,83
4	**19.13.021**		Formazione di banchine stradali. Formazione di banchine stradali con misto di cava della larghezza di cm 50. Sono compresi la compattazione, la profilatura per uno spessore di cm 10 e quanto altro necessario per dare l'opera completa.							
			A riportare							**32.538,68**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
				A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
			Riporto							**32.538,68**
				20,00				20,00		
			SOMMANO m					20,00	4,27	85,40
	19.15.001		**Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.**							
5	**19.15.001**	**001**	Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto							
				345,00			3,00	1.035,00		
			SOMMANO m					1.035,00	0,40	414,00
			Totale "1] VIA SAN GIOVANNI (ml. 345)"							**33.038,08**
			A riportare							**33.038,08**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**33.038,08**
			2] VIA D'ANCONA (ml. 300 come da comunicazione PM del 13 Ott 2016)							
	19.13.011		**Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato.**							
6	**19.13.011**	**001**	Per spessore fino a cm 7,00							
				300,00	7,60	3,00		6.840,00		
			SOMMANO m²xcm					6.840,00	0,70	4.788,00
7	**19.13.013***		Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1^ categoria delle norme vigenti, del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alle norme tecniche di capitolato da impiegare su prescrizione della DD.LL., addensante costituito da microfibrette di varia natura quali - farina fossile - cellulosa o minerali - artificiali di vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; uso di filler come da prescrizioni di C.S.A. con un 2% in peso di filler costituito da calce idrata - legante costituito da bitume modificato del tipo 50/70-65 con le caratteristiche come da prescrizioni tecniche del C.S.A. in ragione del 5,5% e il 7,5% in peso degli aggregati; miscelati ed addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALL minima di 1.000 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra 2 e 4% in volume. Compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato. Misurato a m² di tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore medio finito di cm 3,00.							
				300,00	7,60			2.280,00		
			SOMMANO m²					2.280,00	10,64	24.259,20
	19.15.001		**Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.**							
8	**19.15.001**	**003**	Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto							
				300,00			3,00	900,00		
			SOMMANO m					900,00	0,44	396,00
			A riportare							**62.481,28**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
				A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
			Riporto							**62.481,28**
			Totale "2] VIA D'ANCONA (ml. 300 come da comunicazione PM del 13 Ott 2016)"							**29.443,20**
			A riportare							**62.481,28**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**62.481,28**
			3] VIA DELL'INDUSTRIA (ml.750)							
9	**19.03.006***		Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, uso di esplosivo compreso e compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta che rimarrà di proprietà dell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.							
			cunetta (lato sx direz. Ancona)	255,00	1,00	0,20		51,00		
			SOMMANO m³					51,00	38,65	1.971,15
	28.03.019		**Scarificatrice con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; è compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore**							
10	**28.03.019**	**005**	Scarificatrice a quattro cingoli sterzanti con gruppo di fresatura di larghezza 2000 mm, profondità di taglio 300 mm							
			(8h=6000mq sp 5 cm circa -> 750mq/h -> 0,001333 ogni 5cm.) intervento da eseguirsi su porzione con asfalto frammentato h 30 cm.	600,000	3,000		0,008	14,400		
			SOMMANO h					14,400	318,32	4.583,81
11	**19.13.021**		Formazione di banchine stradali. Formazione di banchine stradali con misto di cava della larghezza di cm 50. Sono compresi la compattazione, la profilatura per uno spessore di cm 10 e quanto altro necessario per dare l'opera completa.							
				5,00				5,00		
			SOMMANO m					5,00	4,27	21,35
12	**19.13.020***		Preparazione di banchine stradali. Preparazione di banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la rimozione dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.							
			quantità presunta	10,00				10,00		
			SOMMANO m					10,00	4,43	44,30
13	**02.01.007***		Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
			quantità scarificata *Riferimento alla voce N°19 [19.01.001*/001; Q.tà 16,18 m³]*	600,00	3,00	0,30		540,00 16,18		
			A riportare							**69.101,89**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**69.101,89**
			Riferimento alla voce N°9 [19.03.006; Q.tà 51,00 m³]*					51,00		
			SOMMANO m³					607,18	4,02	2.440,86
14	**19.13.002**		Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.							
			intervento da eseguirsi su porzione post-fresatura	600,00	3,00	0,30		540,00		
			SOMMANO m³					540,00	53,50	28.890,00
15	**19.07.001**		Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.							
			cunetta (lato sx direz. Ancona)	255,00		0,25	2,00	127,50		
			SOMMANO m²					127,50	20,55	2.620,13
16	**03.04.003***		Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
			foglio cm.200x300 - 820/1 AD - diam. mm. 8 - foglio cm.20x20 - Kg/mq. 3,95							
			cunetta (lato sx direz. Ancona) - doppia rete	255,00	1,00	3,95	2,00	2.014,50		
			SOMMANO kg					2.014,50	1,90	3.827,55
	19.06.011*		**Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate.**							
17	**19.06.011***	**001**	Classe 25 MPA							
			cunetta (lato sx direz. Ancona)	255,00	1,00	0,20		51,00		
			rinfianco nuove caditoie	0,20	0,20	0,20	12,00	0,10		
			rinfianco nuovi allacci	5,00	0,16		12,00	9,60		
			SOMMANO m³					60,70	122,07	7.409,65
			A riportare							**114.290,08**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**114.290,08**
	19.18.003		**Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse.**							
18	**19.18.003**	**001**	Per tombini della luce fino a m 1,50							
			quantità presunta	15,00				15,00		
			SOMMANO m					15,00	43,37	650,55
	19.01.001*		**Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.**							
19	**19.01.001***	**001**	Scavi della profondità fino a m 3,00							
			nuove caditoie	0,80	0,80	0,70	12,00	5,38		
			nuovi allacci	5,00	0,30	0,60	12,00	10,80		
			SOMMANO m³					16,18	16,50	266,97
	18.07.007*		**Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.**							
20	**18.07.007***	**003**	Diametro esterno mm 160							
			allacci nuove caditoie (lungh. 5,00 ml./cad.)	5,00			12,00	60,00		
			SOMMANO m					60,00	19,21	1.152,60
21	**18.07.007***	**005**	Diametro esterno mm 250							
			quantità presunta	5,00				5,00		
			A riportare							**116.360,20**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
				A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
			Riporto							**116.360,20**
			SOMMANO m					5,00	31,23	156,15
	18.09.003*		**Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.**							
22	**18.09.003***	**002**	Dimensioni interne cm 40x40x40							
			quantità presunta				3,00	3,00		
			SOMMANO cad					3,00	60,94	182,82
23	**18.09.003***	**003**	Dimensioni interne cm 50x50x50							
			nuove caditoie (interasse circa 25 ml.)				12,00	12,00		
			SOMMANO cad					12,00	72,80	873,60
	18.09.004*		**Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.**							
24	**18.09.004***	**002**	Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40							
			quantità presunta				3,00	3,00		
			SOMMANO cad					3,00	53,05	159,15
	18.09.013*		**Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.**							
25	**18.09.013***	**002**	Caditoia o griglia classe D 400							
			luce netta cm. 50x50 - peso Kg 43			43,00	12,00	516,00		
			SOMMANO kg					516,00	3,18	1.640,88
	18.09.006*		**Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.**							
26	**18.09.006***	**001**	Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70							
			quantità presunta				2,00	2,00		
			SOMMANO cad					2,00	108,52	217,04
27	**18.09.006***	**002**	Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80							
			A riportare							**119.589,84**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**119.589,84**
			quantità presunta				1,00	1,00		
			SOMMANO cad					1,00	124,32	124,32
28	**18.09.006***	**003**	Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120							
			quantità presunta				1,00	1,00		
			SOMMANO cad					1,00	131,97	131,97
29	**19.18.013**		Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.							
				750,00				750,00		
			SOMMANO m					750,00	1,53	1.147,50
	21.07*		**Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.**							
30	**21.07***	**001**	Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm							
			sistemazione area adiacente sede stradale	3.300,00		0,10		330,00		
			SOMMANO m³					330,00	25,55	8.431,50
	19.13.004		**Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.**							
31	**19.13.004**	**004**	Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
				750,00	10,00	6,00		45.000,00		
			SOMMANO m²xcm					45.000,00	2,00	90.000,00
	19.13.005		**Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie**							
			A riportare							**219.425,13**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**219.425,13**
			ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
32	**19.13.005**	**002**	Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
				750,00	10,00	3,00		22.500,00		
			SOMMANO m²xcm					22.500,00	2,29	51.525,00
	19.15.001		**Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.**							
33	**19.15.001**	**001**	Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto							
				750,00			3,00	2.250,00		
			SOMMANO m					2.250,00	0,40	900,00
	19.18.002		**Pulizie pertinenze di fossi stradali. Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta.**							
34	**19.18.002**	**001**	Eseguito con mezzi meccanici sezione fino a m² 0,50							
				5,00				5,00		
			SOMMANO m					5,00	2,16	10,80
35	**19.18.002**	**002**	Eseguito con mezzi meccanici sezione superiore a m² 0,50							
				5,00				5,00		
			SOMMANO m					5,00	3,24	16,20
	28.03.007		**Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato**							
			A riportare							**271.877,13**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
				A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
			Riporto							**271.877,13**
36	**28.03.007**	**001**	Massa in assetto operativo di 13000 kg							
							10,000	10,000		
			SOMMANO h					10,000	28,64	286,40
	28.04.001		**I costi della manodopera, essendo soggetti a contrattazione nazionale e/o locale, sono consultabili nel sito del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria alla pagina: http://llppmarche.fastnet.it/crc/crc1.php. Si fa presente che detti costi sono al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa.**							
37	**28.04.001**	**001**	Operaio comune							
							10,000	10,000		
			SOMMANO h					10,000	22,12	221,20
38	**28.04.001**	**002**	Operaio specializzato							
							10,000	10,000		
			SOMMANO h					10,000	24,57	245,70
39	**28.04.001**	**003**	Operaio qualificato							
							1,000	1,000		
			SOMMANO h					1,000	26,38	26,38
			Totale "3] VIA DELL'INDUSTRIA (ml.750)"							**210.175,53**
			A riportare							**272.656,81**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
				A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
			Riporto							**272.656,81**
			4] VIA FAGIOLI (porzione iniziale)							
	19.13.004		**Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.**							
40	**19.13.004**	**004**	Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
				100,00		5,00		500,00		
			SOMMANO m²xcm					500,00	2,00	1.000,00
			Totale "4] VIA FAGIOLI (porzione iniziale)"							**1.000,00**
			A riportare							**273.656,81**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**273.656,81**
			5] VIA FONTE DEL TESORO (550 ml.)							
41	**19.18.013**		Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.							
				550,00			2,00	1.100,00		
			SOMMANO m					1.100,00	1,53	1.683,00
	21.07*		**Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.**							
42	**21.07***	**001**	Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm							
			da chiesa SS.Martiri fino a Marinelli	230,00	3,00	0,10		69,00		
			da Marinelli fino al fondo	320,00	3,20	0,10		102,40		
			SOMMANO m³					171,40	25,55	4.379,27
	19.13.004		**Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.**							
43	**19.13.004**	**004**	Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
			da chiesa SS.Martiri fino a Marinelli	230,00	3,00	5,00		3.450,00		
			da Marinelli fino al fondo	320,00	3,20	5,00		5.120,00		
			SOMMANO m²xcm					8.570,00	2,00	17.140,00
			Totale "5] VIA FONTE DEL TESORO (550 ml.)"							**23.202,27**
			A riportare							**296.859,08**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**296.859,08**
			6] VIA MAESTRI DEL LAVORO (2 tratti tot. 250 ml.)							
	28.03.019		**Scarificatrice con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; è compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore**							
44	**28.03.019**	**004**	Scarificatrice a quattro cingoli sterzanti con gruppo di fresatura di larghezza 1500 mm, profondità di taglio 200 mm							
							2,000	2,000		
			SOMMANO h					2,000	203,73	407,46
	18.09.006*		**Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.**							
45	**18.09.006***	**001**	Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70							
			tratto da immissione su SS16 a rotatoria				4,00	4,00		
			tratto interno				4,00	4,00		
			SOMMANO cad					8,00	108,52	868,16
	19.01.001*		**Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.**							
46	**19.01.001***	**001**	Scavi della profondità fino a m 3,00							
			tratto interno - nuovi rami di collegamento L=15,00 ml. per ogni coppia di caditoie	15,00	0,30	0,60	5,00	13,50		
			tratto interno - nuove caditoie	0,80	0,80	0,70	10,00	4,48		
			SOMMANO m³					17,98	16,50	296,67
47	**02.01.007***		Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del							
			A riportare							**298.431,37**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**298.431,37**
			materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
			Riferimento alla voce N°46 [19.01.001/001; Q.tà 17,98 m³]*					17,98		
			materiale scarificato	850,00		0,05		42,50		
			SOMMANO m³					60,48	4,02	243,13
	18.07.007*		**Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.**							
48	**18.07.007***	**003**	Diametro esterno mm 160							
			tratto interno - nuovi rami di collegamento L=15,00 ml. per ogni coppia di caditoie	15,00			5,00	75,00		
			SOMMANO m					75,00	19,21	1.440,75
	18.09.003*		**Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.**							
49	**18.09.003***	**003**	Dimensioni interne cm 50x50x50							
			tratto interno - nuove caditoie				10,00	10,00		
			SOMMANO cad					10,00	72,80	728,00
	19.06.011*		**Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 m di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate.**							
50	**19.06.011***	**001**	Classe 25 MPA							
			tratto interno - rinfianco condotte fognarie	15,00	0,16		5,00	12,00		
			tratto interno - rinfianco nuove caditoie	0,20	0,20	0,20	10,00	0,08		
			SOMMANO m³					12,08	122,07	1.474,61
			A riportare							**302.317,86**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**302.317,86**
	18.09.013*		**Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.**							
51	**18.09.013***	**002**	Caditoia o griglia classe D 400							
			tratto interno - nuove caditoie (luce netta cm. 50x50 - peso Kg 43)	10,00		43,00		430,00		
			SOMMANO kg					430,00	3,18	1.367,40
52	**19.13.002**		Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.							
			tratto da immissione su SS16 a rotatoria - allettamento cordoli	50,00	0,10	0,10		0,50		
			SOMMANO m³					0,50	53,50	26,75
53	**19.18.032**		Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
			tratto da immissione su SS16 a rotatoria	50,00				50,00		
			SOMMANO m					50,00	18,23	911,50
	19.13.004		**Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.**							
54	**19.13.004**	**004**	Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
			tratto interno	2.570,00		6,00		15.420,00		
			SOMMANO m²xcm					15.420,00	2,00	30.840,00
			A riportare							**335.463,51**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**335.463,51**
	19.13.005		**Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.**							
55	**19.13.005**	**002**	Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
			tratto interno	2.570,00		3,00		7.710,00		
			tratto da immissione su SS16 a rotatoria	850,00		5,00		4.250,00		
			SOMMANO m²xcm					11.960,00	2,29	27.388,40
	19.15.001		**Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.**							
56	**19.15.001**	**001**	Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto							
			tratto da immissione su SS16 a rotatoria	400,00				400,00		
			tratto interno	110,00			3,00	330,00		
			SOMMANO m					730,00	0,40	292,00
			Totale "6] VIA MAESTRI DEL LAVORO (2 tratti tot. 250 ml.)"							**66.284,83**
			A riportare							**363.143,91**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**363.143,91**
			7] VIA MONTERAGOLO (400 ml.)							
	28.03.019		**Scarificatrice con motore Diesel completa di apparecchiatura a nastri di carico; è compreso un operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluso la movimentazione per e dal cantiere di lavoro, l'uso di mezzi speciali per il trasporto, riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore**							
57	**28.03.019**	**004**	Scarificatrice a quattro cingoli sterzanti con gruppo di fresatura di larghezza 1500 mm, profondità di taglio 200 mm				1,500	1,500		
			SOMMANO h					1,500	203,73	305,60
58	**19.18.013**		Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare.	400,00				400,00		
			SOMMANO m					400,00	1,53	612,00
	21.07*		**Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.**							
59	**21.07***	**001**	Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm	400,00	3,50	0,15		210,00		
			SOMMANO m³					210,00	25,55	5.365,50
	19.13.004		**Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.**							
60	**19.13.004**	**004**	Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
			A riportare							**369.427,01**

N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A/Lung.	B	H/Peso	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							**369.427,01**
				400,00	3,50	6,00		8.400,00		
			SOMMANO m²xcm					8.400,00	2,00	16.800,00
61	**03.03.024***		Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
			lato dx a salire	400,00				400,00		
			SOMMANO m					400,00	26,57	10.628,00
62	**03.04.003***		Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
			foglio cm.200x300 - 820/1 AD - diam. mm. 8 - foglio cm.20x20 - Kg/mq. 3,95	400,00	0,40	3,95		632,00		
			SOMMANO kg					632,00	1,90	1.200,80
	19.15.001		**Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.**							
63	**19.15.001**	**001**	Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto							
				400,00			2,00	800,00		
			SOMMANO m					800,00	0,40	320,00
			Totale "7] VIA MONTERAGOLO (400 ml.)"							**35.231,90**
			Importo lavori							**398.375,81**
			di cui costi del personale							49.500,00
			di cui spese della sicurezza inclusa							10.861,56
			========== ========== ========== ==========							

Descrizione	Macrocategorie	Categorie	Subcategorie	Subcategorie	Inc. %
1] VIA SAN GIOVANNI (ml. 345)	33.038,08				8,293 %
2] VIA D'ANCONA (ml. 300 come da comunicazione PM del 13 Ott 2016)	29.443,20				7,391 %
3] VIA DELL'INDUSTRIA (ml.750)	210.175,53				52,758 %
4] VIA FAGIOLI (porzione iniziale)	1.000,00				0,251 %
5] VIA FONTE DEL TESORO (550 ml.)	23.202,27				5,824 %
6] VIA MAESTRI DEL LAVORO (2 tratti tot. 250 ml.)	66.284,83				16,639 %
7] VIA MONTERAGOLO (400 ml.)	35.231,90				8,844 %
Importo lavori	**398.375,81**				100,000 %

==========
==========
==========

Descrizione	Totale
Quadro economico	
Importo lavori	398.375,81
Importo di progetto	398.375,81
Importo relativo alla sicurezza	10.861,56
Importo relativo al costo del personale	49.500,00
Importo comprensivo degli oneri della sicurezza e del personale	**398.375,81**
Somme a disposizione	
I.V.A. sui lavori (22,000 %)	87.642,68
Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2,000 %)	7.967,52
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	6.000,00
arrotondamenti	13,99
Totale somme a disposizione	**101.624,19**
Importo totale	**500.000,00**