

COMUNE DI CAMPOFILONE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
SUL LUNGOMARE A NORD DI PONTE NINA.
ANCI - "SPORT MISSIONE COMUNE"

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPOFILONE

Campofilone, 18/10/2017

IL TECNICO
dott. arch. Gianni Cortesi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.01.001* 17/10/2016	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pista ciclabile *(lung.=148,00+18,50+87,00+40,00) pista ciclabile *(lung.=16,00+16,00) pista ciclabile		293,50 32,00 26,00	3,000 3,000 3,000	0,200 0,300 0,300	176,10 28,80 23,40		
	SOMMANO m³					228,30	6,17	1'408,61
2 02.01.003* .001 13/06/2016	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. plinti pali illuminazione varie	13,00	1,10 50,00	1,100 0,400	1,100 0,600	17,30 12,00		
	SOMMANO m³					29,30	14,22	416,65
3 02.01.007* 21/06/2016	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. scavo					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	3,92	78,40
4 02.02.001* .001 24/06/2016	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. scavi					80,00		
	SOMMANO m³					80,00	4,09	327,20
5 03.03.001* .001 24/06/2016	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa protezione meccanica addizionale linea dorsale interrata		60,00	0,300	0,050	0,90		
	SOMMANO m³					0,90	111,44	100,30
6 03.03.001* .004 24/06/2016	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa plinti pali illuminazione	13,00	1,00	1,000	1,000	13,00		
	SOMMANO m³					13,00	124,51	1'618,63
7 03.03.002* .001 21/06/2016	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa pista ciclabile *(par.ug.=64,93+21,91+17,28+17,28+21,66+15,88+46,18+46,55+46,55+46,55+46,55+46,55+24,50+46,28+217,10+98,60) sistemazione difronte sottovia Fontana marina *(larg.=(9,50+9,05)/2) accessi pista ciclabile	870,90 3,00	10,00 1,50	9,275 1,500	0,150 0,150 0,150	130,64 13,91 1,01		
	SOMMANO m³					145,56	135,96	19'790,34
8 03.04.003* 21/06/2016	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pista ciclabile sistemazione difronte sottovia accessi pista ciclabile	870,90 3,00	10,00 1,50	9,275 1,500	3,555 3,555 3,555	3'096,05 329,73 24,00		
	SOMMANO kg					3'449,78	1,83	6'313,10
9 03.03.020*	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.							
	A R I P O R T A R E							30'053,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'053,23
.001 21/06/2016	pista ciclabile *(lung.=54,45+17,48+13,84+13,84+19,98+12,74+36,99+39,80+39,80+39,80+39,80+39,80+39,80+22,12+37,07+173,81+83,87) sistemazione difronte sottovia *(lung.=9,50+10+9,05) accessi pista ciclabile *(lung.=1,50+4,50+4,50)	3,00	724,99 28,55 10,50			0,100 0,100 0,100	72,50 2,86 3,15	
	SOMMANO m²					78,51	24,98	1'961,18
10 06.04.039.00 1 17/10/2016	Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento ... dare l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3. pista ciclabile *(par.ug.=64,93+21,91+17,28+17,28+21,66+15,88+46,18+46,55+46,55+46,55+46,55+46,55+24,50+46,28+217,10+98,60) accessi pista ciclabile	870,90 3,00	1,50	1,500		870,90 6,75		
	SOMMANO m²					877,65	8,34	7'319,60
11 1.0. nc 01/08/2007	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... i cm 20x20 (incroci e accessi) 30x30 (direzione percorso). accesso non vedenti lato ovest accesso non vedenti lato ovest	3,00 3,00	1,20 2,50	0,400 0,600		1,44 4,50		
	SOMMANO mq					5,94	71,39	424,06
12 15.04.002* .016 20/12/2017	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... luse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mm² luce litoranea luce litoranea	13,00	350,00 8,00			350,00 104,00		
	SOMMANO m					454,00	7,92	3'595,68
13 15.04.006* .010 20/06/2016	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm² impianto di terra		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,23	84,60
14 15.05.021* .001 20/06/2016	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 40, interno mm 31.		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,59	259,00
15 15.05.021* .003 20/06/2016	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.		30,54			30,54		
	SOMMANO m					30,54	3,00	91,62
16 15.05.021* .005 23/06/2016	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.	2,00	326,00			652,00		
	SOMMANO m					652,00	3,56	2'321,12
17 15.05.021* .006 25/06/2016	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110, interno mm 92. vari collegamenti		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,10	123,00
	A R I P O R T A R E							46'233,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'233,09
18 15.07.006* .002 20/06/2016	Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,0. dispersore di terra SOMMANO cad					1,00 1,00	46,93	46,93
19 15.08.021* .002 21/06/2016	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. SOMMANO cad					13,00 13,00	101,82	1'323,66
20 1.1.nc 21/06/2016	Fornitura e posa in opera di palo di illuminazione stradale conico, realizzato in acciaio S 235 JR EN 10025 laminato a SOMMANO cad					13,00 13,00	1'168,53	15'190,89
21 18.01.003* .003 25/06/2016	Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondit ... l'opera finita. Volume complessivo dello scavo oltre m³ 20 linea elettrica *(lung.=280,00+27,00+27,00+25,00) linea acque piovane SOMMANO m³	6,00	359,00 10,00	0,600 0,600	0,600 0,600	129,24 21,60 150,84	6,97	1'051,35
22 18.07.009* .003 25/06/2016	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160 collegamento caditoie SOMMANO m	6,00	10,00			60,00 60,00	17,57	1'054,20
23 18.08.038* .001 07/12/2015	Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per a ... nza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50 SOMMANO m		10,00			10,00 10,00	8,97	89,70
24 18.09.003* .002 23/11/2015	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 caditoie SOMMANO cad					6,00 6,00	58,86	353,16
25 18.09.004* .001 24/06/2016	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... usi lo scavo, il rinfilanco. Dimensioni interne cm 30x30x30 derivazione pali illuminazione SOMMANO cad					15,00 15,00	43,39	650,85
26 18.09.004* .002 23/11/2015	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 caditoie SOMMANO cad					6,00 6,00	51,29	307,74
27 18.09.011* 25/06/2016	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. caditoie SOMMANO kg	6,00			23,000	138,00 138,00	2,74	378,12
	A R I P O R T A R E							66'679,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'679,69
28 18.09.012* 24/06/2016	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. chiusini prolunghe 30x30 interno B125	15,00			10,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	2,99	448,50
29 19.02.007.00 2 21/06/2016	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale sottofondo pista ciclabile		360,00	2,000	0,100	72,00		
	SOMMANO m³					72,00	26,06	1'876,32
30 19.18.032 05/12/2017	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. varie		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	17,76	266,40
31 20.01.010.00 2 17/10/2016	Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di ... i cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di altezza minima cm 70.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	30,79	123,16
32 20.01.010.00 3 21/06/2016	Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di ... uca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,38	257,52
33 20.01.012.00 1 21/06/2016	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... ito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,79	61,58
34 20.01.012.00 2 21/06/2016	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... ito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	43,10	86,20
35 20.01.012.00 3 17/10/2016	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... to. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 71-100.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	70,00	420,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							70'219,37
	T O T A L E euro							70'219,37
	Campofilone, 18/10/2017							
	Il Tecnico dott. arch. Gianni Cortesi							

	A R I P O R T A R E							

