



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

**D.M. 49 DEL 16/02/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA - ANNUALITÀ 2018**

**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI
TRATTI DEL PIANO VIARIO DELLA
S.P. 37 "MACERATESE"**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO - € 100.000,00

PROGETTISTA:

Geom. Antonio Cameli

ELABORAZIONE DATI CARTOGRAFICI:

Dott. Ivan Ciarma

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

ELABORATO:

**Elenco prezzi unitari, Computo
Metrico Estimativo e Stima degli
oneri della Sicurezza Inclusa**

E - 01

NOME FILE:

DM49_18_INT1_SP37_E01

DATA:

Giugno 2018

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 37
"Maceratese"

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

IL TECNICO
Geom. Antonio Cameli



Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 37
"Maceratese"

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

IL TECNICO
Geom. Antonio Cameli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 19.13.004.00 1	<p>Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. mc 283,5 * kg/mc 1700 / kg 100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO 100 kg</p>				4819,500	4'819,500		
						4'819,500	9,47	45'640,67
2 19.13.005.00 2	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. ml 500* ml 10* cm 3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²xcm</p>	500,00	10,000	3,000	15'000,000 4,075	15'004,075	2,29	34'359,33
	Parziale LAVORI A MISURA euro							80'000,00
	T O T A L E euro							80'000,00
	Fermo, 28/06/2018							
	Il Tecnico Geom. Antonio Cameli							
	VISTO: IL RUP Ing. Ivano Pignoloni							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							



Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

STIMA ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSA

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 37
"Maceratese"

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

IL TECNICO
Geom. Antonio Cameli

