



Provincia di Fermo  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

**D.M. 49 DEL 16/02/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI  
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA - ANNUALITÀ 2018**

**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI  
TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA  
S.P. 69 "PONZANESE"**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO - € 95.000,00**

PROGETTISTA:

Geom. Remo Diletti

ELABORAZIONE DATI CARTOGRAFICI:

Dott. Ivan Ciarma

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**IL DIRIGENTE Ing. Ivano Pignoloni**

**ELABORATI TECNICO-ECONOMICI**

ELABORATO:

**Elenco prezzi unitari, Computo  
Metrico Estimativo e Stima degli  
oneri della Sicurezza Inclusa**

**E - 01**

NOME FILE:

DM49\_18\_INT8\_SP69\_E01

DATA:

Dicembre 2018

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



**Provincia di Fermo**  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N°69 PONZANESE

**COMMITTENTE:** Provincia di Fermo

Fermo, 27/12/2018

**IL TECNICO**  
Geom. Remo Diletti





**Provincia di Fermo**  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N°69 PONZANESE

**COMMITTENTE:** Provincia di Fermo

Fermo, 27/12/2018

**IL TECNICO**  
Geom. Remo Diletti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>Risagomatura Carreggiata Stradale (Cat 1)</b>							
1 / 1	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.							
19.13.005.00	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino							
2	ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m <sup>2</sup> con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m <sup>2</sup> xcm dopo la stesa.							
	dal km 0+500 al km 0+700	200,00		6,100	3,000	3'660,00		
	dal km 1+000 al km 1+200	200,00		6,100	3,000	3'660,00		
	dal km 3+700 al km 4+500	800,00		6,100	3,000	14'640,00		
						37,46		
	SOMMANO m <sup>2</sup> xcm					21'997,46	2,29	50'374,18
2 / 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato							
19.13.004.00	bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti							
1	sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m <sup>2</sup> con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.							
	per risagomatura carreggiata stradale	164,000			16,500	2'706,00		
	SOMMANO 100 kg					2'706,00	9,47	25'625,82
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							76'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>							76'000,00
	Fermo, 27/12/2018							
	<b>Il Tecnico</b> Geom. Remo Diletti							
	<b>VISTO:</b> Il RUP Ing. Ivano Pignoloni							
	----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



**Provincia di Fermo**  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N°69 PONZANESE

**COMMITTENTE:** Provincia di Fermo

Fermo, 27/12/2018

**IL TECNICO**  
Geom. Remo Diletti

