



CITTA' DI PORTO SANT'ELPIDIO

PROVINCIA DI FERMO

OGGETTO:

PIANO PARTICOLAREGGIATO
AREA PDRU1 -
STRALCIO STRADA EST

PIAZZA GARIBALDI

TAV. 8

Scala VARIE

PROGETTO ESECUTIVO


FOGNATURE

GRUPPO PROGETTAZIONE


Ing. Roberto Delidid
geom. Simone Principi

NOVEMBRE 2015



PARTICOLARI FOGNATURE



POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE NERE



PARTICOLARE CADITOIA SIFONATA




Legenda

- pozzetto caditoia
- tubazione acque meteoriche
- intubamento tratto scolare
- tubazione acque nere
- pozzetto raccordo ispezione linea
acque nere

MONOGRAFIA RETE
FOGNATURA PUBBLICA

DEMOLIZIONE SCATOLARE SU MARCIAPIEDE
VIALE VITTORIA



Demolizione di scatolare in ca., compreso l'uso dei necessari mezzi meccanici (martello demolitore) o a mano, il carico e il trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta e ogni genere che ne deriva. E' compresa la rimozione, scomposizione, demolizione di elementi quali scale e gradini presenti sul marciapiede e la realizzazione di sistemi provvisori che garantiscano l'accessibilità agli utenti in sicurezza, per le sole predisposizioni dovrà essere realizzato un'innesto provvisorio con tubo in PVC h. cn.50 ft. Compresso lo scavo a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutta, bagnata o melmosa, eseguito anche in presenza di acqua con battente max. di cm. 50, comprese sbracchiature, compreso eventuale approntamento delle acque, esclusa la roccia da mino, compresi i ritrovati rocciosi e i relitti di muratura fino ad una profondità di m. 2,0 e comunque per una profondità necessaria alla posa delle condotte di progetto, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e ogni onere che ne deriva. Compresa pulizia fondo scatolare per posa di nuovo collettore fognario realizzato tramite rimozione di tutti i liquori e sedimenti presenti nel collettore scatolare esistente con dimensioni dello scatolare variabili, compreso lo smaltimento del liquore lurido in depuratore o discarica autorizzata, compreso trasporto effettuato da operatore autorizzato secondo le vigenti norme di legge, compreso disinfezione del fondo di posa del nuovo collettore, compresa la realizzazione di parate di lavoro per la fornitura e posa di nuovo collettore fognario, tali parate, realizzate in nastri o lastre di metallo o elementi prefabbricati in cls, avranno natura temporanea e, sigillando le pareti dello scatolare esistente, garantiranno la possibilità di lavorare all'innesto di nuovi tratti di tubazione in sicurezza e pulizia bloccando a monte di ciascun pezzo di tubo i reflui luridi. E' la possibilità durante le ore di pausa della lavorazione di collettore nel tratto realizzato tutti i reflui a monte della nuova tubatura in condizioni di igiene e di sicurezza. Sono compresi i savoletti in legno con tavole di spessore minimo cm. 3 adeguatamente collegate e munite di eventuale contrassegno a norma necessari per il passaggio di persone e cose durante la presenza dello scavo della strada verso gli usci delle abitazioni e delle attività commerciali in corrispondenza del cantiere. Ogni e qualsiasi altro onere compreso.