

COMUNE DI

ACQUASANTA TERME

OGGETTO

CONSOLIDAMENTO
DELLE PENDICI ROCCIOSE
AL KM 158+100
DELLA S.S. 4 "SALARIA"
IN FRAZIONE QUINTODECIMO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni

TAVOLA N.

B 1

ELABORATO

- Computo metrico estimativo



PIQUADRO ENGINEERING
Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni

Via Erasmo Mari n.25
63100 Ascoli Piceno
tel. +39 0736 45704

email: pelliccioni@email.it
c.f. PLL PLG 69T17 A462P
p.iva 01640650444

Comune di ACQUASANTA TERME

Provincia Ascoli Piceno

Oggetto : CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE AL KM 158+100
DELLA SS. 4 "Salaria" IN FRAZIONE QUINTODECIMO

Stazione appaltante : COMUNE DI ACQUASANTA TERME

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I PROGETTISTI

Ing. Pierluigi Pelliccioni

2017_ACQUASANTA TERME - CONSOLIDAMENTO PENDICI ROCCIOSE IN LOCALITA' QUINTODECIMO									Pag. 1
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
1		E.03.003 PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE E PENDICI ROCCIOSE eseguita da personale specializzato (rocciatori e minatori) con squadre pulizia del piano viabile ed il trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta Ispezione area di affioramento massicci fratturati SOMMANO m² =		80,00		25,00	2.000,00 2.000,00	1,40	2.800,00
2		A.01.003.D SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA, SENZA MINE, CON DISGREGANTI, in presenza di manufatti per i quali si debbano 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce Zona di distacco n° 2 Demolizione blocchi pericolanti Mc 50,00 Mc 25,00 Demolizione massi già caduti 5,00*4,00*2,30 2*(2,00*2,00*2,50) SOMMANO m³ =	50,00 25,00 46,00 20,00				50,00 25,00 46,00 20,00 141,00	61,78	8.710,98
3		E.03.033 RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE o grossi massi pericolanti o instabili, eseguito con pannelli di rete metallica di acciaio ponteggi e le eventuali opere provvisorie, da computarsi a parte. Zona di distacco n° 2 Zona di distacco n° 4 ((13,00 + 30,00) x 25,00)/2 SOMMANO m² =	537,50	15,00		7,00	105,00 537,50 642,50	48,94	31.443,95
4		E.03.028 COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE SU SCARPATE RIPIDE in accordo con le "Linee Guida per la certificazione mediante barre d'acciaio, funi, o cordolo in cls, da computarsi a parte. Compresa fornitura e posa in opera. Stessa quantità art. E.03.033 Mq 642,50 SOMMANO m² =	642,50				642,50 642,50	16,10	10.344,25
5		E.03.040 REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE stesse. Per ogni ml di barre in opera PER ANCORAGGIO RETICOLO DI CONTENIMENTO 1 ancoraggio ogni 9,00 mq - L= 5,00 m Zona di distacco n° 2 (Mq 105,00/9,00)*5,00 Zona di distacco n° 4 (Mq 537,50/9,00)*5,00 SOMMANO ml =	58,33 298,61				58,33 298,61 356,94	53,78	19.196,23
6		E.03.041 CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di a perfetta regola d'arte. Per ogni A RIPORTARE							72.495,41

2017_ACQUASANTA TERME - CONSOLIDAMENTO PENDICI ROCCIOSE IN LOCALITA' QUINTODECIMO				Pag. 3
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			95.861,03

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	95.861,03
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (5% sui lavori)			4.793,05	
a detrarre			4.793,05	€ 4.793,05
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 91.067,98
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Importo complessivo dei lavori			€	95.861,03

ACQUASANTA TERME lì 12/04/2017

I PROGETTISTI

Ing. Pierluigi Pelliccioni