

OGGETTO

CONSOLIDAMENTO
DELLE PENDICI ROCCIOSE
AL KM 158+100
DELLA S.S. 4 "SALARIA"
IN FRAZIONE QUINTODECIMO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni

TAVOLA N.

B₄

ELABORATO

- Calcolo incidenza manodopera



PIQUADRO ENGINEERING
Dott. Ing. Pierluigi Pelliccioni

Via Erasmo Mari n.25
63100 Ascoli Piceno
tel. +39 0736 45704

email: pelliccioni@email.it
c.f. PLL PLG 69T17 A462P
p.iva 01640650444

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI ROCCIOSE AL KM 158+100 DELLA SS. 4 "Salaria" IN FRAZIONE QUINTODECIMO

Importo lordo lavori: € 95.861,03		Totale Costo sicurezza: € 4.793,05			Incidenza sicurezza: 5,000 %			Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 30,00 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 30,00%						
COSTO DI COSTRUZIONE														
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia x	Materiali	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
02.01.007*	Trasporto a discarica o sito	141	4,02	566,82									170,05	30,00
A.01.003.D	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA	141	61,78	8.710,98									2.613,29	30,00
E.03.003	PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI	2000	1,40	2.800,00									840,00	30,00
E.03.028	COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA	642,5	16,10	10.344,25									3.103,28	30,00
E.03.033	RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO	642,5	48,94	31.443,95									9.433,19	30,00
E.03.040	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI	356,94	53,78	19.196,23									5.758,87	30,00
E.03.041	di parete o scarpata rocciosa, o per	360	63,33	22.798,80									6.839,64	30,00
					95.861,03			28.758,32						