

COMUNE
di MONTE SAN PIETRANGELI
PROVINCIA DI FERMO



Progetto di contenimento statico
e consolidamento delle mura castellane
a monte di viale Guglielmo Marconi

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



LOCALITA' _ mura castellane a monte di viale Guglielmo Marconi

PROGETTISTA_



**scendoni
studio
associato**

via Passo di colle, 4
63844 Grottazzolina FM
Tel/Fax: 0734 631755
www.scendonistudio.it
info@scendonistudio.it

ing. Maurizio Scendoni

arch. Giacomo Scendoni

TAVOLA

12

OGGETTO

_Analisi prezzi

DATA

30/05/2016

Comune di MONTE SAN PIETRANGELI
Provincia di FERMO

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: CONTENIMENTO STATICO E CONSOLIDAMENTO DELLE MURA
CASTELLANE A MONTE DI VIA GUGLIELMO MARCONI

COMPUTO PRIMO STRALCIO

COMMITTENTE: Comune di Monte San Pietrangeli

Data, 30/05/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 A 01	Compenso per scarico e ricario del terreno di scavo e dei materiali di rinterro, dal livello della strada provinciale al livello della platea del muro e da quest'ultima al livello della strada provinciale ELEMENTI: ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI (L) Operaio specializzato-manodopera per comando gru a torre, carico e scarico materiale su platea del muro h (L) Operaio comune-manodopera per carico e scarico materiale su livello strada provinciale h (E) [28.03.026.002] Gru a torre fissa con altezza 22-26 m con motore elettrico t ... h totale altre forniture e prestazioni euro Sommano euro Spese Generali 14.00% * (17.54) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (20.00) euro T O T A L E euro / m³	0,310 0,310 0,281	27,38 25,51 4,04	8,49 7,91 1,14 17,54 17,54 2,46 20,00 2,00 22,00	48,404 45,097 6,499 100,000
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 2 28.03.026.00 2	<p>Gru a torre fissa con altezza 22-26 m con motore elettrico trifase, compreso consumi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio e personale di manovra, considerata per nolo di 60 gg. lavorativi consecutivi Gru a torre fissa con altezza 22-26 m e sbraccio da 30 m</p> <p>euro / h</p> <p>Data, 30/05/2016</p> <p>Il Tecnico</p>			4,04	
	A R I P O R T A R E				